



- Примечания:
1. Обеспечить отвод конденсата от внутренних блоков системы кондиционирования.
 2. Дренажные трубопроводы проложить с уклоном не менее 0,01м на 1м.
 3. Все вводы в систему канализации производить с устройством сифона с разрывом струи.

						K1-2015/04-0B			
						Квартира 202 по ул.Мельникова 18б,г.Киев			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Заказчик							Р	5	10
Директор		Соловей							
Инженер		Филатов				План 1-го этажа. Дренажные трубопроводы, фреоновые магистрали	ООО "Альтер Эйр" Лиц. № АГ 575744		
						Копировал	Формат А3		

Согласовано

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.